AEROQ

**Organism pentru Certificarea Conformității Produselor**
**SR EN ISO/CEI 17065:2013**
Body for Product Conformity Certification
SR EN ISO/CEI 17065:2013

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE
# CERTIFICATE OF CONFORMITY
## nr.: 523

| | |
|---|---|
| **Produsul:** This is to certify that | 1. **TUBURI SI ACCESORII DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT– TUBURI Ø 500, Ø 600, Ø 800, Ø 1000, Ø 1250, Ø 1500, Ø 2000, REDUCTIE TRONCONICA Ø 1000/ Ø 800mm; Ø 800/ Ø 600mm si gura de scurgere DN 500 mm**<br>2. **CAMINE DE VIZITARE SI CAMINE DE RACORD DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT (CIRCULARE SAU RECTANGULARE)-CAMINE DE VANE PENTRU INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU APA.**<br>Domenii de utilizare:<br>1 *Transportul apelor uzate, apelor meteorice si apelor de siroire prin curgere cu nivel liber sau ocazional sub presiune redusa, in retele de canalizare, in general ingropate.*<br>*2.Permit accesul la retelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea acestora, de exemplu in retelele sub partile carosabile, suprafetele de stationare, acostamente stabilizate si la exteriorul cladirilor.* |
| **fabricat de/** manufactured by **cu sediul în/** located at | **PRECON S.R.L.**<br>**Soseaua Giurgiului, nr.5, Jilava, Jud. Ilfov** |
| **în fabrica** / in factory **cu sediul în/** located at | **PRECON S.R.L.**<br>**Soseaua Giurgiului, nr.5, Jilava, Jud. Ilfov** |
| **îndeplinește cerințele din:** **fulfils the requirements of** | **1. SR EN 1916:2003; SR EN 1916:2003/AC:2008**<br>**2. SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008** |

**Schema de certificare a produsului** / Product certification scheme:
**2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/** like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)
"**Selectia** (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); **determinarea caracteristicilor** (incercari, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificari); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obtinute in faza de determinare); **decizia** (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii); **atestarea, licentierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate)
Supraveghere anuala prin incercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrarii de servicii sau a functionarii procesului"
"**Selection** (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications ); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation"

**Referințe/** References: **Raport de audit** / Audit report **nr. : 1318/22.04.2025**

| **Data recertificarii** | **Data expirării** | **Data certificarii initiale** |
|---|---|---|
| Renewing certification date | Expiry date | Initial certification date |
| **29.09.2025** | **28.09.2028** | **22.11.2010** |

**Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).**
Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).
**Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerintele de certificare a conformității produselor.**
The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.
**Certificatul rămane valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație si caracteristicile esențiale declarate.**
This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

**Presedinte C.A.**
**C.A. President**
**ing.**
**Constantin AVRAM**

AEROQ ROMANIA Societatea Comercială BUCUREȘTI

AEROQ

Marca de conformitate acordata

AEROQ

# LICENȚĂ

## pentru
## UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 523
## și a
## MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ

| | |
|---|---|
| Emisă de: | AEROQ S.A |
| pentru: | S.C. PRECON S.R.L. |
| cu sediul în: | Soseaua Giurgiului, nr.5, Jilava, Jud. Ilfov |
| contract nr: | 133/2006 si act aditional nr.4/2013 |

| Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate | Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor | Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e) | Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor |
|---|---|---|---|
| TUBURI SI ACCESORII DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT– TUBURI Ø 500, Ø 600, Ø 800, Ø 1000, Ø 1250, Ø 1500, Ø 2000, REDUCTIE TRONCONICA Ø 1000/ Ø 800mm; Ø 800/ Ø 600mm si gura de scurgere DN 500 mm | | SR EN 1916:2003; SR EN 1916:2003/AC:2008 | RS-H 32–004 Editia 2 / 10.10.2010 |
| CAMINE DE VIZITARE SI CAMINE DE RACORD DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT. (CIRCULARE SAU RECTANGULARE)-CAMINE DE VANE PENTRU INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU APA. | | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 | |

**Licența este valabilă numai dacă este insoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționata si de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).**

**Certificatul rămane valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație si caracteristicile esențiale declarate.**

**Presedinte C.A.,**
**ing.**
**Constantin AVRAM**

**Data: 29.09.2025**

PRECON
1991

PRODUS CERTIFICAT
AEROQ
SR EN 1917:2003
SR EN 1917/AC:2008
**Certificat nr: 523**

# DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
## Nr. ..... / data .....

Noi **SC PRECON SRL**, cu sediul in *Comuna Jilava , Şos. Giurgiului nr. 5, Judeţul Ilfov ,cod poştal 077120*, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, ca produsele:

- ***CĂMINE DE VIZITARE ŞI CĂMINE DE RACORD DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT (CIRCULARE SAU RECTANGULARE)- CAMINE DE VANE PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA***

sunt realizate in conformitate cu documentele de referinta:

**SR EN 1917:2003 ;SR EN 1917/AC:2008**

**Rezultatele obţinute la verificările efectuate pentru stabilirea calităţii:**

| *Caracteristici* | *Standad de incercari* | *UM* | *Rezultate obtinut* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *TIP1* | *TIP 2* | *TIP 3* | *TIP 4* | *TIP 5* | *TIP 6* |
| Lungimea interioara | SR EN 1917:2003 SR EN 1917/AC:2008 | cm | 250 | 240 | 230 | 150 | 100 | 300 |
| Latimea interioara | | cm | 160 | 220 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Inaltimea | | cm | 150/200/250 | 150/200/250 | 150/200/250 | 150/200/250 | 150/200/250 | 150/200/250 |

- Domeniul de utilizare:
- *Căminele de vizitare permit accesul la reţelele de canalizare sau evacuare ape uzate, ape meteorice si ape de şiroire prin curgere cu nivel liber, in mediile umede sau chimice uşor agresive; de asemenea permit aerarea si ventilarea reţelelor sub părţile carosabile /pietonale.*
- *Caminele de vane sunt folosite pentru montarea vanelor necesare inchiderii, golirii reteleor exterioare de alimentare cu apa.*
- *Caminele de vane pot ingloba piese de trecere pentru tuburile de protectie a cablurilor electrice, a retelelor de gaz sau termoficare.*

- Laboratorul implicat in realizarea incercarilor initiale de tip este laboratorul de analize şi încercari în construcţii *PROCEMA CERCETARE* , Bd. Preciziei nr. 6R, sector 6, Bucureşti
- *AEROQ SA*, organism de certificare a conformitatii pentru produse, situat in Bucuresti, sector 1, str. Feleacu, nr. 14B, a acordat certificatul de conformitate AEROQ nr.523

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

office@precon-romania.ro
+4021.450.14.76
+4021.450.14.76
www.precon-romania.ro
Şos. Giurgiului, nr. 5, 077120 Jilava, Ilfov

Cod formular:F-031

**Beneficiar:** .....

**Aviz expeditie: nr.** ...../.....

**Contract/comandă: nr** ...../.....

## GARANŢIE

**nr. ...../data.....**

Noi **SC PRECON SRL**,cu sediul în *Comuna Jilava , Şos. Giurgiului nr. 5, Judeţul Ilfov ,cod poştal 077120,telefon/fax 021.450.14.76* declarăm că pentru produsele:

Tip /nr. buc.: .....

.....

.....

Data fabricaţiei:.....

Serie :.....

.....

.....

**perioada de garanţie - 24 luni,** de la data livrării.

Durata de viaţă garantată este ≥ 40 de ani, în condiţiile respectării normelor de manipulare, depozitare şi transport stipulate în documentele producătorului.

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

# INSTRUCŢIUNI

## CĂMINE DE VIZITARE ŞI CĂMINE DE RACORD DIN BETON SIMPLU, BETON SLAB ARMAT, BETON ARMAT (CIRCULARE SAU RECTANGULARE)- CAMINE DE VANE PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

1. ***Manipulare***

Manipularea căminelor la încărcare cât şi la descărcare se va face mecanizat cu instalaţii de ridicare echipate cu dispositive speciale dotate cu cabluri si carlige , modul de prindere fiind urechile pozitionate in partea superioara a fiecarui element al caminului. Se interzice manipularea a mai mult decât unui singur element al caminului deodată. Se interzice descărcarea caminelor prin cădere liberă.

2. ***Transport***

Transportul căminelor se realizează cu mijloace auto adecvate care trebuie să aibă platforme plane Elementele caminului se ancorează pentru a împiedica deplasările laterale în faţa sau în spate pe platforma mijlocului de transport cu chingi textile sau lanturi.

3. ***Depozitare***

Depozitarea căminelor se face in spatii neacoperite pe platforme plane.

4. ***Montare***

În timpul montajului elementele caminul sunt ţinute în poziţie verticală, agăţate prin intermediul urechilor si se coboară încet şi se aşează la cota de radier. Următorul elemente al caminului este coborât în acelaşi mod , peste cel de jos, realizându-se prin geometria specifică (NUD-FEDER) îmbinarea ansamblului.

5. ***Sănătatea şi securitatea omului***

În timpul manipulării, depozitării şi transportului camimelor se vor respecta normele de protecţia muncii specifice operaţiilor respective.

Se vor folosi echipamente individuale de protecţia muncii specifice activităţilor de încărcare/ descărcare ( căşti, mănuşi, etc.). Manipularea, încărcarea/descărcarea se face cu utilaje, dispozitive în perfectă stare de funcţionare.

6. ***Cerinte de mediu generate de produsele SC PRECON SRL***

Impactul asupra mediului al produselor fabricate de SC Precon SRL pe durata ciclului de viata post livrare (manipulare, depozitare, construcţii-montaj, utlizare) este minim dacă se respectă instrucţiunile producătorului.

Deşeurile rezultate din produsele fabricate de SC PRECON SRL, se vor gestiona conform legislaţiei în vigoare aplicabile.

Menţionăm că produsele furnizate de SC PRECON SRL nu conţin azbest sau alte substanţe nocive pentru mediu sau sănătatea şi securitatea omului.

***Manipularea, depozitarea şi transportul stâlpilor din beton armat centrifugat în alte condiţii decât cele precizate mai sus exonerează pe SC PRECON SRL de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor prevederi cazând în sarcina clientului.***

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

PRECON
1991

PRODUS CERTIFICAT
AEROQ
SR EN 1916:2003
SR EN 1916/AC:2008
**Certificat nr: 523**

# DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

**Nr. ..... / data .....**

Noi **SC PRECON SRL**, cu sediul in *Comuna Jilava , Şos. Giurgiului nr. 5, Judeţul Ilfov ,cod poştal 077120*, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, ca produsele:

- ***TUBURI ŞI ACCESORII DIN BETON SIMPLU Ø500 ; Ø600 ; Ø800 ; Ø 1000 ; Ø 1250 ; Ø1500 ; Ø2000***
- ***REDUCŢIE TRONCONICĂ Ø 800/ Ø600 Ø 1000/ Ø800***
- ***GURĂ SCURGERE DN 500mm***

sunt realizate in conformitate cu documentele de referinta:

**SR EN 1916:2003 ;SR EN 1916/AC:2008**

**Rezultatele obţinute la verificările efectuate pentru stabilirea calităţii:**

| *Caracteristici* | *Standard de incercari* | *UM* | *Rezultate obtinute* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Ø500* | *Ø600* | *Ø800* | *Ø1000* | *Ø1250* | *Ø1500* | *Ø2000* | *Ø 800/ Ø 600* | *Ø 1000/ Ø 800* | *DN 500* |
| Diametru interior | SR EN 1916:2003 SR EN 1916/AC:2008 | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 800/ 600 | 1000/ 800 | 500 |
| Diametru exterior | | mm | 740 | 840 | 1040 | 1240 | 1550 | 1800 | 2400 | 1040/ 840 | 1240/ 1040 | 740 |
| Inălţime | | mm | 500; 1000 | 1000 | 500; 1000 | 500; 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 1700 |

- Domeniul de utilizare:
- *Tuburi pentru transportul apelor uzate meteorice prin curgere cu nivel liber sub presiune redusă, în reţele de canalizare, cămine de apă, puţuri forate, podeţe*
- Laboratorul implicat in realizarea incercarilor initiale de tip este laboratorul de analize şi încercari în construcţii *PROCEMA CERCETARE* , Bd. Preciziei nr. 6R, sector 6, Bucureşti
- *AEROQ SA*, organism de certificare a conformitatii pentru produse, situat in Bucuresti, sector 1, str. Feleacu, nr. 14B, a acordat certificatul de conformitate AEROQ nr.523

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

office@precon-romania.ro
+4021.450.14.76
+4021.450.14.76
www.precon-romania.ro
Şos. Giurgiului, nr. 5, 077120 Jilava, Ilfov

Cod formular:F-031

**Beneficiar:** .....

**Aviz expeditie: nr.** ...../.....

**Contract/comandă: nr** ...../.....

## GARANŢIE

**nr.** ...../**data**.....

Noi **SC PRECON SRL**,cu sediul în *Comuna Jilava , Şos. Giurgiului nr. 5, Judeţul Ilfov ,cod poştal 077120,telefon/fax 021.450.14.76* declarăm că pentru produsele:

Tip /nr. buc.: .....

.....

.....

Data fabricaţiei:.....

Serie :.....

.....

.....

**perioada de garanţie - 24 luni,** de la data livrării.

Durata de viaţă garantată este ≥ 40 de ani, în condiţiile respectării normelor de manipulare, depozitare şi transport stipulate în documentele producătorului.

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

# INSTRUCŢIUNI
# PENTRU MANIPULARE, TRANSPORT , DEPOZITARE ŞI MONTARE
# TUBURI DIN BETON

1. ***Manipulare***

Manipularea tuburilor la încărcare cât şi la descărcare se va face mecanizat cu instalaţii de ridicare echipate cu dispositive speciale dotate cu cabluri si carlige , modul de prindere fiind urechile pozitionate in partea superioara a fiecarui element al caminului. Se interzice manipularea a mai mult decât unui singur element al caminului deodată. Se interzice descărcarea caminelor prin cădere liberă.

2. ***Transport***

Transportul tuburilor se realizează cu mijloace auto adecvate care trebuie să aibă platforme plane Elementele caminului se ancorează pentru a împiedica deplasările laterale în faţa sau în spate pe platforma mijlocului de transport cu chingi textile sau lanturi.

3. ***Depozitare***

Depozitarea tuburilor se face in spatii neacoperite pe platforme plane in pozitie verticala pe un singur rand.

4. ***Montare***

În timpul montajului tubul este ţinut în poziţie verticală, agăţat prin intermediul urechilor si se coboară încet şi se aşează la cota de radier. Următorul tub este coborât în acelaşi mod , peste cel de jos, realizându-se prin geometria specifică (NUD-FEDER) îmbinarea ansamblului.

5. ***Sănătatea şi securitatea omului***

În timpul manipulării, depozitării şi transportului tuburilor se vor respecta normele de protecţia muncii specifice operaţiilor respective.

Se vor folosi echipamente individuale de protecţia muncii specifice activităţilor de încărcare/ descărcare ( căşti, mănuşi, etc.). Manipularea, încărcarea/descărcarea se face cu utilaje, dispozitive în perfectă stare de funcţionare.

6. ***Cerinte de mediu generate de produsele SC PRECON SRL***

Impactul asupra mediului al produselor fabricate de SC Precon SRL pe durata ciclului de viata post livrare (manipulare, depozitare, construcţii-montaj, utlizare) este minim dacă se respectă instrucţiunile producătorului.

Deşeurile rezultate din produsele fabricate de SC PRECON SRL, se vor gestiona conform legislaţiei în vigoare aplicabile.

Menţionăm că produsele furnizate de SC PRECON SRL nu conţin azbest sau alte substanţe nocive pentru mediu sau sănătatea şi securitatea omului.

***Manipularea, depozitarea şi transportul stâlpilor din beton armat centrifugat în alte condiţii decât cele precizate mai sus exonerează pe SC PRECON SRL de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor prevederi cazând în sarcina clientului.***

**Şef Compartiment CTC**
**Marin POPESCU**

**ICECON** INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE
Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunala

INSPECTION BODY
For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECTIE

RENAR

SR EN ISO/CEI 17020 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
OI 012

# RAPORT DE INSPECTIE

**Nr: RI-3682 din 20.12.2023**

pentru

## CENTRALA DE BETOANE

**Model: UNISERV Tip: UIP 45 Serie: 100023 An fabricatie: 2006**

- **BENEFICIAR:**
  - Firma : SC PRECON SRL
  - Adresa: Sos. Giurgiului nr.5, Com. Jilava, Jud. Ilfov
- **PRODUCATOR:**
  - Firma : SC UNISERV SRL
  - Sediul: Str. Maramures nr.3, Ploiesti, Jud Prahova
- **DOCUMENTE DE REFERINTA: cartea tehnica; NE 003-2015,** pct. 2.3.1.5; cap. 3; cap. 6; **CP 012/1 – 2007**, pct.:9.6.2.1; 9.6.2.2; 9.6.2.3 ; 9.7; 9.8 ; 9.9-al 3, tabel 23 exclusiv nr.crt. 10 si al. 4 ; **PCC 020-2015** cap. III A.
- **METODE SI PROCEDURI DE INSPECTIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 5.3.
- **LOCUL INSPECTIEI:** Sos. Giurgiului nr.5, Com Jilava, Jud. Ilfov.
- **DATA EFECTUARII INSPECTIEI :** 20.12.2023 (in conditiile respectarii instructiunilor de exploatare si intretinere furnizate de producator, urmatoarea inspectie se poate face pana la data de 20.12.2025)
- **DATA ULTIMEI INSPECTII:** 2021
- **DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.
- **DURATA DE FUNCTIONARE CONSUMATA:** 17 ani.
- **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fisa de urmarire):10.11.2023
- **REZULTATELE INSPECTIEI:** Conform anexei (pag. 2-7). Acestea se refera numai la produsul inspectat pe baza procedurii 5.3, acceptata de beneficiar.

**DIRECTOR EXECUTIV**
Ing. Andrei BRAFU

Societatea de inspectie tehnica ICECON INSPECT sa Bucuresti, Romania Director executiv

Se interzice reproducerea partiala a Raportului de Inspectie fara aprobarea ICECON INSPECT si a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspectie (inclusiv Anexa), in acest format, fara acordul scris al ICECON INSPECT